



Laddbox

Förutsättningar och förtydliganden

- Installation av Laddbox
- **I offerten ingår Installation Laddbox:**
 - Montage av laddbox på vägg enligt leverantörens monteringsanvisning
 - Upp till 15 meter matarkabel (vit) installerad på vägg.
 - 2st håltagning upp till 30mm diameter och upp till 300mm längd i lätt vägg och tätning runt kabel i vägg av trä, gips eller lättbetong utan "känsliga" ytskikt.
 - Inkoppling i befintlig el-central och montage av personskyddsautomat/JFB enligt leverantörens anvisningar.
 - Förberedelse och resa upp till 60 km (120 km tur och retur) alternativt 90 minuter, resor utöver detta tillkommer milersättning.
- För förutsättningar annorlunda än ovan kan kostnader tillkomma i dialog med vår montör.
- **Kompletterande information**
- Förutsätts att slutkunden äger elanläggningen eller har tillstånd från ägaren av elanläggningen för montaget av laddaren.
- Lastbalansering kan krävas och innebära mer kostnad om kund vill ha detta utfört.
- Placering av laddboxen förutsätts ske så att grävning och markarbeten ej erfordras.
- Kabelkanal, om kunden önskar kabel förlagd i kabelkanal tillkommer kostnad enligt punkten, Vid fler än 2 håltagningar i lätt vägg utan känsliga ytskikt tillkommer kostnad,
- Vid håltagning i tung vägg upp till 30mm diameter och upp till 300mm längd, som betong eller tegel utan känsliga ytskikt tillkommer kostnad.
- Komplettering/utökning el-central offereras separat.
- Kostnader för arbete och tidspillan som föranleds av krav i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbest (AFS 2008:16) ingår ej.
- Vid Laddboxar som kräver mer än 11kw tillkommer kostnad enligt prislista. Lägg till artikel **04002734**

Tjänsten säljs enbart som en komplett installation varpå följande artikelnummer behöver beställas för att montering ska vara möjlig.

***04002697** Arbete

***04002741** Material

***04999997** Startavgift