



Montering Golvvärme

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är hur många kvadratmeter golvvärme du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår monterings tjänst av golvvärme ingår:

- ☐ Läggning av lös kabel eller kabelmatta
- ☐ Ev. armering
- ☐ Ev. montering av reflecta/isolecta skivor
- ☐ Inkoppling av termostat till befintlig el
- ☐ Montering sker enligt leverantörens anvisningar

Förutsättningar Golvvärme

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- ☐ Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- ☐ El ska vara framdragen enligt gällande föreskrifter
- ☐ Vid läggning av lös kabel, köp till vår tjänst "flytspackling", artnr. 04000730

Checklista material Golvvärme

- ☐ Golvvärme
- ☐ Armeringsnät vid golvspån
- ☐ Reflecta/isolecta skivor vid läggning av lös kabel (röd)
- ☐ Lim för reflecta/isolecta skivor

Att tänka på vid val av golvvärme

- ☐ Vilken effekt behövs på radiatorn.
- ☐ Vid ytbeläggning av trä bör T2 röd användas
- ☐ 1 slinga per utrymme
- ☐ Lös kabel bygger ca 8mm plus ev flytspackling samt golvbelädnad
- ☐ Kabelmatta bygger ca 3 mm plus golvbelädnad

Att tänka på inför montering

- ☐ Kabelmatta bygger ca 3 mm plus golvbelädnad
- ☐ El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter. Om så inte är fallet köp till vår tjänst "dragning av elkabel" (se tillvalstjänster)
- ☐ Finns brister i befintliga elinstallationer (ej fackmannamässigt utförda) kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma.