



Montering vattenburen golvvärme

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken storlek av värmepaket (6/9/12m²) du vill ha monterad samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår monterings tjänst vattenburen golvvärme ingår:

- Hembesök för fastställande av förutsättningar och kontrollmätning (för information om hembesök, se avsnitt "hembesök")
- Limning av värmeskivor med isättning av slang.
- Montering av passande shunt och ev. värmefördelare
- Trycksättning och igångsättning av systemet.
- Montering sker enligt tillverkarens anvisningar.

Förutsättningar vattenburen golvvärme

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Värmerör skall vara framdragna där shunt skall monteras.
- El för shunt skall finnas på plats enligt gällande förutsättningar.
- Utrymmet skall vara tömt och grovstädad.

Checklista material vattenburen golvvärme

- Golvvärmepaket 6/9/12m²
- Shuntpaket
- Ev. värmefördelare
- Golvlim till golvvärmeskivor

Att tänka inför montering

- Värmerör skall vara framdraget till det utrymme där golvvärmen skall monteras.
- El skall vara framdraget enligt gällande föreskrifter för inkoppling av shunt.
- Vid montering i utrymme där golvet ligger direkt mot mark, säkerställ så att inte fuktvandring kan ske.
- Denna tjänst gäller enbart golvvärme som säljs i kompletta paket.
- Vattenburen golvvärme kräver oftast en jordfelsbrytare. Vid behov, köp till vår tjänst "montering av jordfelsbrytare" artnr. 04000600.
- El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter. Om så inte är fallet köp till vår tjänst "dragning av elkabel" (se tillvalstjänster)

Hembesök

Då inget hus är det andra likt krävs ett hembesök för att vi ska kunna lämna ett fast pris till dig. Vi vill på detta sätt också säkerställa att resultatet blir efter dina önskemål.

Vid hembesöket går vi bland annat igenom, materialåtgång, kontrollmätning, ev. arbeten som krävs i samband med montering m.m.

Efter hembesök kommer vår koordinator kontakta dig för att överlämna offerten. Koordinatör är din kontaktperson genom projektet om det av någon anledning skulle uppstå några frågor eller oklarheter. Allt för att du ska känna dig trygg.