

Förutsättningar

Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle. Utrymmet ska vara tomt och städat för att montage ska kunna genomföras.

Detta ingår i tjänsten

- Montering
- Vegg/Markstativ (Kund förebereder för markstativ)
- Vibrationsdämpare
- Kylrör
- Signalkabel
- Dräneringsslang
- Vita PVC kanaler
- Håltagning i vägg (Max 40cm tjocklek. Ej hårdbetong)

Detta ingår inte i tjänsten

- Eldragning

Att tänka på

- Jordat stickkontaktsuttag måste finnas inom 1,5 avstånd från utedelen
- Maxhöjd för installation: 1,5m utedel, 2,5m innedel. Är höjden mer ansvarar kund för att se till att CE-märkt ställning/skylift finns tillgängligt vid montering. Vid montering på plan 2 krävs alltid ställning/skylift
- Luftspalt 5-10cm måste finnas mellan innerdel och tak
- Om du har köpt till en fjärrstyrningsmodul krävs det att din router har 2.4GHz band (5GHz band stöds ej)
- Kontrollera varan innan montage, skadad produkt monteras ej. Om montage av skadad produkt sker på kunds begäran lämnas ingen garanti.



För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller dessa förutsättningar. Dessa förutsättningar är tjänstespecifika men generellt sätt gäller att om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma. Du som kund ansvarar för att materialet finns på plats om inget annat avtalats. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare. Om projektet ej går att genomföra på grund av omständigheter som BAUHAUS ej kan råda över, kan du som kund komma att bli debiterad för de kostnader som detta medför BAUHAUS, exempelvis sen avbokningsavgift.

Tjänsten säljs enbart som en komplett installation. Följande artikelnummer ska användas.

ART.NR ARBETE 04002635
ART.NR MATERIAL 04002642