



Montering Våtrumsfläkt

I vår monterings tjänst ingår:

- Demontering av befintlig våtrumsfläkt
- Montering av valfri våtrumsfläkt
- Inkoppling, till befintlig godkänd elanslutning, av valfri våtrumsfläkt.
- Samtliga våtrumsfläktar monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Eventuella skruvhål från befintlig våtrumsfläkt fylls med transparent våtrumssilikon.
- I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste i så fall bytas före montering.
- För våtutrymmen krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Beställ vår tilläggstjänst "Montering av jordfelsbrytare", artnr. 04000600 vid behov.
- Våtrumsfläkten måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
- Våtrumsfläkten ska vara anpassad till befintlig ventilationskanal.
- Montering utförs som max 3 meter över mark

Det här behöver du

- Våtrumsfläkt
- Silikon
- Infästningsmaterial beroende på väggtyp

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Att tänka på vid val av våtrumsfläkt

- Våtrumsfläkten är anpassad till befintlig ventilationskanal.
- Dimension ventilationskanal.

Att tänka på inför montering

- El ska finnas framdraget enligt gällande föreskrifter. Om så inte är fallet köp till vår tjänst "dragning av elkabel" (se tillvalstjänster)
- Finns brister i befintliga elinstallationer (ej fackmannamässigt utförda) kan kostnad för åtgärdande av detta tillkomma
- Finns möjlighet att stänga av el lättillgängligt.