



Legging av Laminat/parkettgulv

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon av deg. Vi må få vite hvor mange kvadratmeter gulv som skal legges, hvor mange døråpninger det er i rommet, hvordan underlaget ser ut, samt hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til. Vi trenger også å få vite om du skal have hjelp til andre ting, for eksempel å ta ut det eksisterende gulvet eller montering av fotlister.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved legging av laminat/parkettgulv inngår følgende punkter, legging av laminat/parkettgulv samt forberedelse av undergulv med skum eller kork.

Forutsetninger for Laminat/parkettgulv

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Alt materiell som skal brukes til gjennomføring av arbeidet skal stå klar der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Ved legging av gulv i kjøkken, skal kjølfrys, oppvaskmaskin, komfyr osv. være flyttet.
- Gulvet skal oppbevares i pakkene i det rommet det skal legges i 2-3 dage innen det skal legges.
- Gulvet kan legges oppå PVC, linoleum og tregulv. Underlaget skal være jevnt og tørt.
- Ved legging i kjeller eller i stue på støpt underlag, eller hvis der er gulvvarme, skal undergulvet være diffusjonsåpent skum.
- Gulvet legges enten loddrett eller vannrett.
- Rommet skal være tomt og rent. Det vil si at det ikke må stå noen møbler der.
- Fotlister skal være fjernet, hvis du ikke har kjøpt denne tjenesten.
- Underlaget skal være rett. Gulvet må maksimalt stige/falle 3mm over 2 meter.

Sjekkliste Laminat/parkettgulv

- Regn med ca. 15 % svinn på alt av materialer
- Undergulv
- Skal det monteres overgangslister

Tanker om Laminat/parkettgulv

- Underlaget skal være jevnt
- For det best mulig resultat bør evt. fotlister og dørtrinn være fjernet
- Vil du ha nye fotlister til ditt nye gulv?