



Montering av BoMann skyvedører

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon fra deg. Vi må vite hvilke BoMann skyvedører du skal ha montert, samt hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved kjøp av tjenesten montering av BoMann skyvedører inngår følgende oppgaver: Montering av BoMann skyvedører, topp- og bunnlist samt justering.

Forutsetninger for montering av BoMann skyvedører.

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Alt materiale som skal brukes til gjennomføringen av arbeidet, skal stå klart der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Gulv og loft er i vater, slik at topp- og bunnlist kan monteres direkte på eksisterende underlag.
- Området hvor arbeidet skal utføres skal være ryddet og lett tilgjengelig. Det vil si ingen møbler og andre ting på gulvet ved monterings sted.

Sjekkliste BoMann skyvedører

- Skyvedører
- Dobbeltsidig tape
- Skruer
- Evt. plugg

Tanker om BoMann skyvedører

- For best mulig resultat skal fotlister være demontert
- Er gulv og tak i vater (like)
- Mål alltid høyden flere steder
- Er høyden målt der hvor skyvedørene skal monteres, ca. 65 cm. fra bakveggen
- Er alle målene dobbelt sjekket
- For at få best mulig tilgang bak dørene, bør man alltid velge likt antall dører
- Skal det **anslagslist eller gavl** som avslutning mot vegg